

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie úpravy	EČO	
Názov časti		Miesto	Sirmik
Objednávateľ	Obec Sirmik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	
		28	Kľzavá doložka	
		29	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Vonkajšie úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirmik

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	
5	Komunikácie	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99	Presun hmôt HSV	
PSV	Práce a dodávky PSV	
764	Konštrukcie klampiarske	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	
771	Podlahy z dlaždíc	
783	Dokončovacie práce - nátery	
	Celkom	

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Sirník - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Vonkajšie úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirník

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29,848			20,0
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	29,848			20,0
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,545			20,0
4	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,545			20,0
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,545			20,0
	D		5	Komunikácie					
6	K	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	63,395			20,0
7	K	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	63,395			20,0
8	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších	m2	74,195			20,0
9	M	MAT	5922917100	Premac DEKA 40 x 40 x 4 cm	ks	463,719			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	50,300			20,0
11	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	50,803			20,0
12	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,527			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
13	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,980			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
14	K	764	764172002	Krytina Ruukki škridlóva tabuľa Monterrey povrch PES sklon do 14st.	m2	27,000			20,0
15	K	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	8,400			20,0

16	K	764	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	3,000		20,0
17	K	764	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm	m	11,400		20,0
18	K	764	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	3,000		20,0
19	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,817		20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
20	K	767	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	17,400		20,0
21	M	MAT	5539153000	Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne	m	17,400		20,0
22	K	767	767995103	Montáž a výroba konštrukcie prístrešku	kg	850,506		20,0
23	M	MAT	1333031000	Uholník rovnoramenný 10000 50x50x4 mm	t	0,423		20,0
24	M	MAT	1333546400	Uholník nerovnoramenný 11373 140x140x10 mm	t	0,513		20,0
25	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,884		20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				
26	K	771	771271102	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ.	m2	23,680		20,0
27	M	MAT	5976498150	Dlaždice keramické	m2	24,154		20,0
28	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	7,729		20,0
29	M	MAT	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF	ks	3,570		20,0
30	K	771	771563041	Montáž podláh z dlaždíc do malty, škár.	m2	9,000		20,0
31	M	MAT	5976498150	Dlaždice keramické	m2	9,180		20,0
32	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	3,200		20,0
33	M	MAT	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF	ks	2,000		20,0
34	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	14,095		20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
35	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	36,850		20,0
36	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	36,850		20,0
				Celkom				