

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Sirmik
Objednávateľ	Obec Sirmik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Klízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: **Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba**
Objednávateľ: Obec Sirmik
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
08310	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba				
01	Prístavba				
02	Oprava priestorov v pôvodnej budove				
03	Vonkajšie úpravy				
	Celkom				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Prístavba	EČO	
Názov časti		Miesto	Sirmik
Objednávateľ	Obec Sirmik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		

Projektant Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 24 20 % 0,00 DPH 25 20 % 0,00 DPH 26 Cena s DPH (r. 23-25)
Objednávateľ Dátum a popis	E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 28 Kízavá doložka 29 Zvýhodnenie + -
Zhotoviteľ Dátum a podpis	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Sirník - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Prístavba

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirník

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99	Presun hmôt HSV	
PSV	Práce a dodávky PSV	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	
713	Izolácie tepelné	
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	
731	Ústredné kúrenie, kotolne	
732	Ústredné kúrenie, strojovne	
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	
763	Konštrukcie - drevostavby	
766	Konštrukcie stolárske	
771	Podlahy z dlaždíc	
775	Podlahy vlysové a parketové	
781	Dokončovacie práce a obklady	
784	Dokončovacie práce - maľby	
M	Práce a dodávky M	
21-M	Elektromontáže	
24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.	
	Celkom	

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Prístavba

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirmik

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	K	012	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	5,000			20,0
2	M	MAT	5934078600	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	2,020			20,0
3	M	MAT	5934078500	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 š.70xv.238xdĺ.1000 mm	ks	3,030			20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
4	K	011	612421666	Vnútorná omietka vápenocementová stien, štuková - hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	323,497			20,0
5	K	011	612471513	Príprava podkladu pre vnútorné vápenocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na nesavé povrchy, Prince Color Multigrund PPB	m2	323,497			20,0
6	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	323,497			20,0
7	K	011	632450024	Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý samonosný hr.30mm	m2	113,282			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
8	K	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	113,282			20,0
9	K	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,553			20,0
10	K	013	978036371	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších z umelého kameňa, v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	46,650			20,0
11	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,524			20,0
12	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	110,480			20,0
13	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,524			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
14	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,405			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
15	K	711	711113302	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	113,282			20,0

16	M	MAT	5856033000	Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 4 kg, 1,5-2kg/m2	kg	203,908		20,0
17	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	7,872		20,0
	D		713	Izolácie tepelné				
18	M	MAT	2832208029	Parozábrany:JUTAFOL REFLEX 150 A.P. (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2, JUTA a.s.	m2	118,946		20,0
19	K	713	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	147,400		20,0
20	M	MAT	2837741528	Izolácia Trubice Tubolit 18/13-DG (136) ARC-0030 Armacell AZ FLEX	m	73,700		20,0
21	M	MAT	2837741540	Izolácia Trubice Tubolit 22/13-DG (120) ARC-0031 Armacell AZ FLEX	m	73,700		20,0
22	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	27,423		20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
23	K	721	721173204	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	4,800		20,0
24	K	721	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	17,200		20,0
25	K	721	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000		20,0
26	M	MAT	2861122463	Geberit PE - podlahová vpust' VARINO, d 110 381x 321x 199 obj.č. 367.630.16.1	ks	1,000		20,0
27	K	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	4,000		20,0
28	K	721	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	2,000		20,0
29	K	721	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	1,000		20,0
30	K	721	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	2,000		20,0
31	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	30,500		20,0
32	K	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	4,975		20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
33	K	721	722171112	Potrubié plasthliníkové ALPEX - DUO 18x2 mm v kotúčoch	m	63,460		20,0
34	K	721	722181111	Ochrana potrubia do DN 20	m	63,460		20,0
35	M	MAT	2837710300	Mirelon izolácia 22/9"	m	63,460		20,0
36	K	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	22,000		20,0
37	K	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	4,000		20,0
38	K	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	9,000		20,0
39	K	721	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	8,000		20,0
40	M	MAT	5511128800	Ventil priamy priechodný KE 125 T 3/4"	ks	8,000		20,0
41	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	63,460		20,0

42	K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	63,460			20,0
43	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	13,235			20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety					
44	K	721	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	3,000			20,0
45	M	MAT	6420140490	Sanitárna keramika JIKA RIGO WC kombi 2339.7 spodný odpad	ks	3,000			20,0
46	K	721	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	1,000			20,0
47	M	MAT	6420134250	Sanitárna keramika pisoár	ks	1,000			20,0
48	K	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	4,000			20,0
49	M	MAT	6420139090	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm	ks	4,000			20,0
50	K	721	725249111	Montáž vpuste sprchovej	súb	1,000			20,0
51	M	MAT	5528158012	Geberit Podlahový sprchový odtok Uniflex	ks	1,000			20,0
52	K	721	725319203	Montáž drezu veľkokuchynského s použitím silikónového tmelu	súb	2,000			20,0
53	M	MAT	5523134900	Dvojdrez antikorový 800 x 600 x 2 IIA	ks	2,000			20,0
54	K	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000			20,0
55	M	MAT	6420137930	Sanitárna keramika JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	2,000			20,0
56	K	721	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	1,000			20,0
57	M	MAT	5514703900	Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast ATS001, kód ALC ATS001 RAS Bardejov	ks	1,000			20,0
58	K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	4,000			20,0
59	M	MAT	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	4,000			20,0
60	K	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	13,000			20,0
61	M	MAT	5514315800	Batéria drezová	ks	4,000			20,0
62	M	MAT	5514360100	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	4,000			20,0
63	K	721	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1,000			20,0
64	M	MAT	5514513100	Batéria sprchová	ks	1,000			20,0
65	K	721	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	26,507			20,0
	D		731	Ústredné kúrenie, kotle					
66	K	731	731241083	Montáž kotla ocef. násten. na plyn JUNKERS kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	súb	2,000			20,0
67	M	MAT	4847710430	Kotol plynový závesný Kondenzačný JUNKERS CERAPUR ZSBR 7-28A	ks	1,000			20,0
68	M	MAT	4849000660	Vykurovací technika JUNKERS príslušenstvo zásobníkový ohrievač S120-1/23/31	ks	1,000			20,0

69	K	731	731360639	Uvedenie kotla do prevádzky	súb	2,000			20,0
70	K	731	734190951	Montáž ekvitermickej regulácie	ks	2,000			20,0
71	M	MAT	4849000380	Vykurovací technika JUNKERS príslušenstvo regulácie FW120	ks	2,000			20,0
72	M	MAT	3581300300	Snímač teploty	ks	1,000			20,0
73	M	MAT	4849000800	Vykurovací technika JUNKERS príslušenstvo č.442 montážna doska	ks	2,000			20,0
74	M	MAT	4849000590	Vykurovací technika JUNKERS príslušenstvo complet 80/125 komín	ks	2,000			20,0
75	K	731	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	47,874			20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne					
76	K	731	732331515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 50 l	súb	1,000			20,0
77	K	731	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb	1,000			20,0
78	M	MAT	4268150004	Čerpadlo GRUNDFOS ALPHA Pro 25-40 180 1X230V 50Hz obj.č. 96283596	ks	1,000			20,0
79	K	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	3,389			20,0
	D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					
80	K	731	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky	ks	8,000			20,0
81	M	MAT	4228461177	Ventil HERZ-RL-4, s prípojkou na VT Rp 1/2, rohový, vonkajší závit G 3/4 Herz obj.č.1344811	ks	8,000			20,0
82	M	MAT	5510900079	18 x 2 prech. pre PE-X-, PB- a rúrky z kom. plastov, prievlečná matica G 3/4 Herz obj.č.1609807	ks	16,000			20,0
83	K	731	733161502	Potrubie plasthliníkové PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	73,700			20,0
84	K	731	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	73,700			20,0
85	K	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	147,400			20,0
86	K	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	23,084			20,0
	D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.					
87	K	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	20,500			20,0
88	M	MAT	5510900332	Guľový kohút s odvzdušňovacím ventilom a pákovým ovládačom, PN 40, DN 25 Herz obj.č.1240203	ks	3,000			20,0
89	M	MAT	5510900331	Guľový kohút s odvzdušňovacím ventilom a pákovým ovládačom, PN 40, DN 20 Herz obj.č.1240202	ks	2,000			20,0
90	M	MAT	4228461621	1/2" vypúšťací ventilček	ks	2,000			20,0
91	M	MAT	5510900410	Poistný ventil, DN 20 Herz obj.č.1260602	ks	1,000			20,0
92	M	MAT	5517401130	Armatúry a príslušenstvo spätná klapka zvislá 1"	ks	1,000			20,0
93	M	MAT	4228461553	1" filter, veľkosť oka 0,4mm Herz obj.č.1411103	ks	1,000			20,0
94	M	MAT	5518000532	Filtrácia a čistenie vody Magnetická úprava vody 1" x 1"	ks	1,000			20,0

95	M	MAT	5517505600	Q&E 25 - G 1" Šrubenie priame PEX s vnútor.závitom,	ks	2,000			20,0
96	M	MAT	5517505500	Q&E 25 - G 3/4" Šrubenie priame PEX s vnútor.závitom, kód W474051453 WIRSBO	ks	2,000			20,0
97	M	MAT	5517506700	Q&E 40 - G 6/4" šrubenie čerpadlove	ks	3,000			20,0
98	M	MAT	5517506500	Q&E 25 - G 1"T kus	ks	2,000			20,0
99	K	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,937			20,0
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					
100	K	731	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	8,000			20,0
101	K	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	8,000			20,0
102	K	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	9,000			20,0
103	M	MAT	4845400750	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1400 AAA	ks	2,000			20,0
104	M	MAT	4845400550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA	ks	1,000			20,0
105	M	MAT	4845400500	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0900	ks	1,000			20,0
106	M	MAT	4845400550	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA	ks	1,000			20,0
107	M	MAT	4845400350	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 22K 600x0600	ks	2,000			20,0
108	M	MAT	4845404800	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 33K 600x2000	ks	2,000			20,0
109	K	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	15,387			20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby					
110	K	763	763132310	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojrvtvová kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	113,282			20,0
111	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	22,915			20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske					
112	K	766	766662312	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové	ks	12,000			20,0
113	M	MAT	6116303010	Dvere 60-90/197 cm plné , rám z masívu, odých. dub/buk , zámok obyčajný APEX BB	ks	12,000			20,0
114	K	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	12,000			20,0
115	M	MAT	6117103020	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120 APEX BB	ks	12,000			20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc					
116	K	771	771576131	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	58,342			20,0
117	M	MAT	5976498040	Dlaždice keramické	m2	59,509			20,0
118	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	11,668			20,0
119	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece KNAUF	ks	5,834			20,0

120	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,308			20,0
	D		775	Podlahy vlysové a parketové					
121	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm	m2	59,152			20,0
122	M	MAT	6119800700	Laminátové parkety KRONOSPAN	m2	59,744			20,0
123	K	775	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	40,560			20,0
124	M	MAT	6119800923	Lišta soklová STEPP, EXCLUSIVE, PARKETT PLUS	m	40,966			20,0
125	K	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	24,809			20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady					
126	K	771	781445087	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	m2	170,886			20,0
127	M	MAT	5976633600	Obkladačky keramické	m2	174,304			20,0
128	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	34,177			20,0
129	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece KNAUF	ks	27,230			20,0
130	K	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	4,758			20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby					
131	K	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	436,779			20,0
	D		M	Práce a dodávky M					
	D		21-M	Elektromontáže					
132	K	PK	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-23, uložená pod omietkou	m	50,000			20,0
133	M	MAT	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	50,000			20,0
134	K	PK	210010045	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2436 "Kopex", uložená pevne	m	15,000			20,0
135	M	MAT	3450728010	Rúrka FXP 40	ks	15,000			20,0
136	K	PK	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	8,000			20,0
137	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	8,000			20,0
138	K	PK	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	3,000			20,0
139	M	MAT	3450913000	Krabica KO-125	ks	3,000			20,0
140	K	PK	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000			20,0
141	M	MAT	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	6,000			20,0
142	K	PK	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	8,000			20,0
143	M	MAT	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	8,000			20,0

144	K	PK	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000			20,0
145	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	8,000			20,0
146	K	PK	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000			20,0
147	K	PK	210193053	Skriňa ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, JEDEN ODBERATEĽ, prevedenie pre oblasť ZSE, SSE, VSE	ks	1,000			20,0
148	M	MAT	3570192310	el.skriňa Z trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B16, 20, resp.25 HASMA	ks	1,000			20,0
149	M	MAT	3580760360	Prúdový chránič FI 25-4p/0.3 OFI 40 4-pólové (je možné použiť aj ako 2-pólové) OEZ	ks	3,000			20,0
150	K	PK	210200004	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 20 jednožiarovkové	ks	5,000			20,0
151	M	MAT	3480714890	Stropné interiérové svietidlo SUN30 1x60W E27,14-1-9	ks	6,000			20,0
152	M	MAT	3480728420	Svetelné zdroje úsporná žiarovka OT FLE 7CDL/T2/840/E27 BX 1/10 GE 6Y /05	ks	6,000			20,0
153	K	PK	210200008	Svietidlo interierové okrúhle stropné, IP 54 vysoko účinné	ks	2,000			20,0
154	M	MAT	3480104300	Svietidlo BRIO 38W biele	ks	2,000			20,0
155	M	MAT	3480728320	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F9BX/SPX41/840 MIH	ks	2,000			20,0
156	K	PK	210200029	Svietidlo interierové okruhle stropne, IP 54 dvojžiarivkové	ks	9,000			20,0
157	M	MAT	3480713210	Stropné interiérové svietidlá OLINA IP54 OLLI-11/OPA 2x18W 2G11, s el.predr.	ks	9,000			20,0
158	M	MAT	3480728330	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F11BX/840/2P/S MIH	ks	9,000			20,0
159	K	PK	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000			20,0
160	M	MAT	3410300258	Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA, KOPOS	ks	1,000			20,0
161	M	MAT	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000			20,0
162	K	PK	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	110,000			20,0
163	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,000			20,0
164	K	PK	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	60,000			20,0
165	M	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,000			20,0
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zariad.					
166	K	924	240050146	Jednotka klimatizačná BKB. Veľkosť : VT 40	ks	1,000			20,0
167	M	MAT	4290061000	Jednotka klimatizačná N 2	ks	1,000			20,0
168	M	MAT	4291000016	Malé axiálne ventilátory IP44 EDM 100 CE	ks	2,000			20,0
169	M	MAT	4291000146	Príslušenstvo k ventilátoru MIXVENTOM mriežka komazit	ks	2,000			20,0
170	K	924	240080322	Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 140	m	20,800			20,0
171	M	MAT	4298200007	Rúra rovná SPIRO 140 mm	m	21,840			20,0

172	M	MAT	4298200635	Pružné spojenie SPIRO PSP 140 mm	ks	2,080			20,0
173	M	MAT	4298200833	Výfuková hlavica SPIRO VHO 140 mm	ks	1,000			20,0
174	M	MAT	4298200929	Klapka škrtiaca s platovým ovládačom SPIRO KS P 140 mm	ks	1,000			20,0
175	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	20,557			20,0
176	K	PK	PM	Podružný materiál	%	16,752			20,0
177	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,557			20,0
				Celkom					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Oprava priestorov v pôvodnej budove	EČO	
Názov časti		Miesto	Sirmik
Objednávateľ	Obec Sirmik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a popis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">D</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td colspan="2">Súčet 7, 12, 19-22</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20 %</td> <td>0,00 DPH</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20 %</td> <td>0,00 DPH</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td colspan="2">Cena s DPH (r. 23-25)</td> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th colspan="2">Prípochy a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td colspan="2">Dodávky objednávateľa</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td colspan="2">Kízavá doložka</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td colspan="2">Zvýhodnenie + -</td> </tr> </tbody> </table>	D	Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22		24	20 %	0,00 DPH	25	20 %	0,00 DPH	26	Cena s DPH (r. 23-25)		E	Prípochy a odpočty		27	Dodávky objednávateľa		28	Kízavá doložka		29	Zvýhodnenie + -	
D	Celkové náklady																												
23	Súčet 7, 12, 19-22																												
24	20 %	0,00 DPH																											
25	20 %	0,00 DPH																											
26	Cena s DPH (r. 23-25)																												
E	Prípochy a odpočty																												
27	Dodávky objednávateľa																												
28	Kízavá doložka																												
29	Zvýhodnenie + -																												

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Sirník - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Oprava priestorov v pôvodnej budove

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirník

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000
M	Práce a dodávky M	0,000
21-M	Elektromontáže	0,000
	Celkom	0,000

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Oprava priestorov v pôvodnej budove

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirmik

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
1	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápenno-cementovú	m3	1,625			20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
2	K	011	612421666	Vnútorná omietka vápenno-cementová stien, štuková - hr. 3 mm, zrnit. do 0,8 mm	m2	59,920			20,0
3	K	011	612471513	Príprava podkladu pre vnútorné vápenno-cem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na nesavé povrchy, Prince Color Multigrund PPB	m2	59,920			20,0
4	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	59,920			20,0
5	K	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	48,000			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
6	K	013	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	0,520			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
7	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,210			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		763	Konštrukcie - drevostavby					
8	K	763	763132310	SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	121,760			20,0
9	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	24,630			20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc					
10	K	771	771576131	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.	m2	33,440			20,0
11	M	MAT	5976498040	Dlaždice keramické	m2	34,109			20,0
12	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	6,688			20,0
13	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece KNAUF	ks	3,344			20,0
14	K	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,749			20,0

	D		775	Podlahy vlysové a parketové				
15	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	48,000		20,0
16	M	MAT	6119800700	Laminátové parkety KRONOSPAN	m2	48,480		20,0
17	K	775	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	28,500		20,0
18	M	MAT	6119800923	Lišta soklová STEPP, EXCLUSIVE, PARKETT PLUS	m	28,785		20,0
19	K	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	13,258		20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				
20	K	784	784441111	Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	181,680		20,0
	D		M	Práce a dodávky M				
	D		21-M	Elektromontáže				
21	K	PK	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000		20,0
22	M	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	4,000		20,0
23	K	PK	210200029	Svietidlo interierové okruhle stropne, IP 54 dvojžiarivkové	ks	8,000		20,0
24	M	MAT	3480713210	Stropné interierové svietidlá OLINA IP54 OLLI-11/OPA 2x18W 2G11, s el.predr.	ks	8,000		20,0
25	M	MAT	3480728330	Svetelné zdroje kompaktná žiarivka TS F11BX/840/2P/S MIH	ks	8,000		20,0
26	K	PK	210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	55,000		20,0
27	M	MAT	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	55,000		20,0
28	K	PK	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000		20,0
29	M	MAT	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000		20,0
30	K	PK	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,603		20,0
31	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	0,815		20,0
32	K	PK	PD	Presun dodávok	%	7,603		20,0
33	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,418		20,0
				Celkom				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba	JKSO	
Názov objektu	Vonkajšie úpravy	EČO	
Názov časti		Miesto	Sirmik
Objednávateľ	Obec Sirmik	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Materská škola Sirmik - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Vonkajšie úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirmik

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	
1	Zemné práce	
5	Komunikácie	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	
99	Presun hmôt HSV	
PSV	Práce a dodávky PSV	
764	Konštrukcie klampiarske	
767	Konštrukcie doplnkové kovové	
771	Podlahy z dlaždíc	
783	Dokončovacie práce - nátery	
	Celkom	

ROZPOČET

Stavba: Materská škola Sirník - rekonštrukcia a prístavba

Objekt: Vonkajšie úpravy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Sirník

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29,848			20,0
2	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	29,848			20,0
3	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,545			20,0
4	K	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,545			20,0
5	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,545			20,0
	D		5	Komunikácie					
6	K	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	63,395			20,0
7	K	221	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.100 mm	m2	63,395			20,0
8	K	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších	m2	74,195			20,0
9	M	MAT	5922917100	Premac DEKA 40 x 40 x 4 cm	ks	463,719			20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
10	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	50,300			20,0
11	M	MAT	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	50,803			20,0
12	K	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,527			20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					
13	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	77,980			20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		764	Konštrukcie klampiarske					
14	K	764	764172002	Krytina Ruukki škridlóva tabuľa Monterrey povrch PES sklon do 14st.	m2	27,000			20,0
15	K	764	764751112	Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm	m	8,400			20,0

16	K	764	764751142	Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm	ks	3,000		20,0
17	K	764	764761121	Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákami KFL veľkosť 125 mm	m	11,400		20,0
18	K	764	764761231	Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm	ks	3,000		20,0
19	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,817		20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
20	K	767	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	17,400		20,0
21	M	MAT	5539153000	Zábradlový systém pozinkovaný bez výplne	m	17,400		20,0
22	K	767	767995103	Montáž a výroba konštrukcie prístrešku	kg	850,506		20,0
23	M	MAT	1333031000	Uholník rovnoramenný 10000 50x50x4 mm	t	0,423		20,0
24	M	MAT	1333546400	Uholník nerovnoramenný 11373 140x140x10 mm	t	0,513		20,0
25	K	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,884		20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				
26	K	771	771271102	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ.	m2	23,680		20,0
27	M	MAT	5976498150	Dlaždice keramické	m2	24,154		20,0
28	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	7,729		20,0
29	M	MAT	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF	ks	3,570		20,0
30	K	771	771563041	Montáž podláh z dlaždíc do malty, škár.	m2	9,000		20,0
31	M	MAT	5976498150	Dlaždice keramické	m2	9,180		20,0
32	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vreceKNAUF	ks	3,200		20,0
33	M	MAT	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vrece KNAUF	ks	2,000		20,0
34	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	14,095		20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				
35	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	36,850		20,0
36	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	36,850		20,0
				Celkom				